




Grunnmynd gólfhita mk. 1:50

Neysluvatnskerfi:

Allt efni, lagn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals ÍST 67, reglugerð fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur og Byggingarreglugerð.

Pípur og tengistykki:

Pípur utanhúss fyrir kalt vatn skulu vera úr PEH plasti frá Reykjalundi eða samsvarandi, gerð fyrir a.m.k. 10 kg/cm² vinnubrýsting. Plástagnir í jöru skulu vera í a.m.k. 1,2 m dýpi frá jarðvegysfirborði. Allar neysluvatnslagnir innanhúss skulu vera plast- eða álplástagnir, sambærilegar við RAUTITAN flex/stabil frá REHAU eða sambærilegar með lagnaefnisvottorð frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Tengistykki skulu vera frá sama framleiðanda.

Hitakerfi:

Allt efni, lagn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals ÍST 69 og reglugerð um hitalagnir í Reykjavík.

Pípur og tengistykki:

Allar pípur í hitakerfi skulu vera hitaþolnar plastpípur (rör rör), DIN 2440. Einnagði skulu vera St. 33-2 skv. DIN 17100. Tengistykki skulu vera af sömu gæðum.

Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitaþolnar plastpípur, Wirsbo-pex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 6 kg/cm² þrýsting.


Einangrun:

Nota skal gleiðlathóla af víðurkenndri gerð. Einangrunarhóla skal vefja með plaststriimi með hæfilegri skórun og líma samskeyti vandlega saman.

Einangrunarþykkt skal vera sem hér segir:

Pípuþvermi s 20mm	Einangrunarþykkt = 20mm
Pípuþvermi 25-50mm	Einangrunarþykkt = 30mm
Pípuþvermi ≥ 65mm	Einangrunarþykkt = 40mm

Eftir þrýstiprófun skal einangra og ganga frá öllum samskeytum, greinum og beygjum á sama hátt.



10 stúta grind

Skýringar

- Stjórnsíð Danfoss kv=0,63 sem tengist stjórnsíð
- Stopploki 20mm
- Dæla 0.4 l/s 4mvs þrepastýrð td.Grundfoss
- Stopploki 20mm
- Framrásarskynjari sem tengist stjórnsíð
- Einstefnuloki 20mm
- Stílliloki 15mm
- Stopploki 20mm
- Veggskynjari staðsettur í hverju rými
- Bakrásarskynjari td Danfoss tengist stjórnsíð

Heildarafköst eru 9 kw eða ca 75 w / m²

Ath:


stofnlagnir eru steyptar í botnplötu og er miðað við að þær liggi ofan á plötueinangrun.Miðað er við að stofnlagnir fyrir kalt neysluvatn liggi undir plötueinangrun (á ca 200mm dýpi). Efni í stofnlögnum er vottaðar pexlagnir og lagðar samkv. leiðbeiningum framleiðanda

Gólfhiti

Númer	Lengd (m)	Stærð ø	Efni	Orka (Wött)
1	67	16	Pex	870
2	43	16	Pex	770
3	55	16	Pex	990
4	87	16	Pex	380
5	72	16	Pex	970
6	82	16	Pex	760
7	87	16	Pex	942
8	87	16	Pex	941
				8.2 .kw

Rör í gólfhitilögn skulu vera krossbundið HD Polyethylen (PEX) með súrefnisflæðivörn samkvæmt DIN 4728. Öll tengistykki skulu hæfa lagnaefni. Bil milli röra er sjá töflu og 100mm frá vegg

Númer 12 95m Lengd
Stærð DIN16 c/c 150 Millibil



Þrýstiprófun álpex og pexlagna

Þrýsiprofið skal gera í tveim áföngum:

Forprófun:

Ef kostur er skal mælbúnaður vera staðsettur í lægsta stað kerfisins. Fylla skal lagnir með vatni og og passa að ekkert loft sé í kerfinu og að það sé ekki tengt veitu.Láta skal vatnið ná umhverfishta.Auka þrýsting upp í 1,5x otkunarþrýsting eða alls 15 bar A og biða í 10 mín.Þetta er gert í þrjú skipti á 10 mín fresti. Skrá niður þrýsting ertir 30 mín B og aftur eftir 60 mín C og má þrýstifallið ekki vera meira en 0,6 bar á þeim tíma.Forprófi telst lokið ef enginn leki kemur fram og þrýstifallið er ekki meira síðustu 30 mín en 0,6 bar.

Aðalprófun:

Aðalprófun skal fara fram í framhaldi af forprófun og er tímatalengd alls 2 klst. Prófrýstingur eftir forprófu á tímupunkti C skal skrásettur. Aðalprófi telst lokið með fullnægjandi árangri þrófunarþrýstingur fellur ekki meira en 0,2 bar D frá byrjunarþrýstingi prófsins og ef engin lekar koma fram. Ef þrýstingur fellur meira en 0,2 bar meðan á prófi stendur verður að endurtæla allt aðalprófið aftur.

Heimild: Handbók frá Rehau.

Rétt er að benda prófunarmanni á að kynna sér leiðbeiningar er varða þrýstiprófun sem framleiðandi lagnaefnis getur út.

MÓTTEKID

22. maí 2019

Byggingarfulltrúinn í Húnaþingi vestra

Verk:	Bakkatún 10 (Landnr: 211560) Húnaþingi vestra			Netfang: tso@simnet.is
Verkhliuti:	Gólfhiti og neysluvatnslagnir			Farsími 899-7864
Teikn nr:	B-05	Dags: 10 Mars 2019	Mælikvarði: 1:100	Tækniþjónusta ehf kt: 601200-2440 Suðurlandsbraut 32. 3.hæð Sími: 5533700
Verknr:				tölvuskráningarnúmer:
Hannað:	Sæmundur Óskarsson 180160-3109	Teiknað:	Sæmundur Óskarsson 180160-3109	Aritun aðalhönnuðar: Hönnunarsjóri: Sæmundur Óskarsson 180160-3109