














Grunnmynd, þak
mkv. 1:50

D

C

45x220 boltað beggja vegna á
útveggi sem eru samsíða sperrum.
67mm stapilt millilegg feltt í einangrun
skilið frá steinvegg með tjörupappa.
Heitgalv. múrboltar M12x200 CC 800



Notkun heimiluð
á ábyrgð höfundar
29. okt. 2018
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Trévirki :

Timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað skv.
IST INSTA 412

Límré í burðarvirki skal uppfylla kröfur staðalsins IST
EN 14080

Á milli timbers og steins skal ávallt leggja tjörupappa.
Sperruenda og timbur sem steypt er fast skal fúaverja
með viðurkenndu þunnfjótandi fúavarnarefni.

Festingar :

Allar festingar límrjáa og burðarása skal heitgalvanhúða
eftir smíði. Stálgæði skulu vera Fe 360. Vinklar,
bjálgaskór og aðrar staðlaðar festingar skulu vera af
viðurkenndri gerð og ætlaðar fyrir burðarvirki. Sama
gildir um allar skrúfur og nagla.

Allir múr- og maskínuboltar sem notaðir eru í burðarvirki
skulu vera heitgalvanhúðaðir. Undir boltahausa og rær
sem leggjast að timbri skal setja ferhirntar skinnur með
kantlengd minnst 3x þvermál bolts og þykktin 0,3x
þvermálið.

45x220 boltað beggja vegna á
útveggi sem eru samsíða sperrum.
67mm stapilt millilegg feltt í einangrun
skilið frá steinvegg með tjörupappa.
Heitgalv. múrboltar M12x200 CC 800

MÓTTEKIÐ

11. sep. 2018

Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Br:		Dags.	

Grundartún 4, Hvammstanga

Teikn nr:

B-104

Burðarvirki þak
Grunnmynd

Frumstærð:

A2

Dags: 4. sep. 2018 Mkv: 50, 1:20 V.nr: 3054 Hannað: IGS

Áritun hönnuðar: Ingvar G. Sigurðarson Teiknað: DEP

INGVAR GÝGJAR SIGURÐARSON
KT. 020884-3639
VÍÐI Grund 22
550 SAUÐÁRKRÓKUR
SÍMI 868-5052
NETFANG: IGS84@SIMNET.IS