

Ath skoða skal allar málsetningar á verkstað og bera saman til þess að forðast skekkjur.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við Íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k. uppfylla timburflokk T10 (K18) og límré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

Jafngilt er að nota bolta eða snitteina, nota skifur á milli.

Lausholt yfir glugga eða hurð. 45X245 mm
skrúfist í hverja stoð með 3 stk. 5x100 mm
í hverja stoð. Önnur lausholt 2 stk. 5x100
mm í hverja stoð.

SKÝRINGAR

Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18).
Limtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefja á kanta. Allt ónefnt grindaefni í útveggjum er 45X145 mm eða sambærilegt. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Undir boltaræð, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Limtré, þar má nota hringlaða skífur 60 mm.

SKÝRINGAR

Timburstæðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18).
Límré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykkjastheflla á ka. Allt ónefnt grindaefni í útvegjum er 45X145 mm eða sambærilegt. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegl. Undir boltarar, sem herbast að tré, komi skifur 40x40x4 mm. Þetta á þó ekki við um límré, þar má nota hringlaða skifur Ø50 mm.

